

施設名	大阪市立東洋陶磁美術館
件名	大阪市立東洋陶磁美術館 扉改修その他工事

番号	資料名称	項目・ページ	質問内容	回答
1	現地調査希望		設計書がないので、数量が不明な所があります。現場調査をさせて頂きたいのですが可能でしょうか。	現地調査は不可とします。
2	搬入搬出ルート		搬入、搬出車両の駐車スペースについてご指示をお願いいたします。 また、材料の上下移動に関してはEV借用は可能でしょうか。	搬出入時のみ敷地東側駐車スペースを利用可とし、それ以外は駐車含め利用不可とします。 館内の材料の上下移動に関しては、10通り-D通り、20通り-F通りのEVは使用可能です。
3	特記仕様書 2・仮設計画 図2	C-1・参-37	1.3.15について、会議場所は参-37の2階現場事務所・資材置場で良いでしょうか	会議場所は関係者との協議により決定します。
4	同上	同上	現場事務所・資材置場は他の工事受注業者と同じ場所の使用でしょうか	現場事務所、資材置場は参-37で示した場所とし、他の工事受注業者と協議の上、使用してください。
5	特記仕様書4	C-4	2.1.2について床養生材はビニールシート+合板ベニヤで良いでしょうか	関係者と事前協議の上、適切な養生をお願いします。
6	特記仕様書10 建具キープラ ン 建具表	C-10 D-10 D-11	16.4.4について特定防火設備の適用なしと記載があるが、D10・D11では特定防火設備の記載が相違がありますが適用なしですか	建具表記載の特定防火設備を「正」とします。
7	図面リスト	D-01	特記事項 アスベスト調査報告書の貸与と記載がありアスベスト撤去材の含有材は無いとして良いでしょうか	トイレ部分のみアスベスト調査結果を行っており、トイレ部分の調査結果は別途貸与します。その他、展示室部分については調査を実施し、別途計上してください。
8	メーカーリス ト	C材-1	鋼製建具はメーカーリスト会社以外でも良いでしょうか	特記仕様材料表に記載の通り、「性能基準欄に記載がある製品において、性能基準を満足し、かつ、監理者の承諾を得られた場合はその限りではない。」とし、参考図01～35の内容を含め同等品以上の製品が納入可能であれば可能です。
9	メーカーリス ト	C材-1	トイレブースはメーカーリスト会社以外でも良いでしょうか	特記仕様材料表に記載の通り、「性能基準欄に記載がある製品において、性能基準を満足し、かつ、監理者の承諾を得られた場合はその限りではない。」とし、同等品以上の製品が納入可能であれば可能です。
10	工程について	入札案件情報	契約締結後～2027年3月31日の工期設定ですが、美術館の休館日は8月3日となっていますが、美術品の移設8月3日からどれぐらいの日数がかかりますか	契約後関係者協議を行い工程調整をお願いします。
11	改修する室内	参-36・37	侵入防止フェンス(ネットフェンス)等記載されてますが室内は美術品(残置)はすべて無いのとして良いでしょうか	お見込みのとおりです。
12	同上	同上	美術品が残置の場合は、仮設間仕切りB種(公共改修標準仕様書)で良いでしょうか	展示室内に工事で発生する粉塵が飛散しないように適切に養生してください。
13	資材の荷上げ	参-36・37	管内美術館の既存エレベーターは使用可能でしょうか	番号2の回答のとおりです。
14	特記仕様書4	C-4	1.3.11について、(エ)既存仕上部のアスベスト使用材は有りと記載しているが改修部分の仕上げ材のAS検体調査は必要か	番号7の回答のとおりです。

施設名	大阪市立東洋陶磁美術館
件名	大阪市立東洋陶磁美術館 扉改修その他工事

15	建具表	D-11	建具表に新設建具の鍵メーカーの記載があるが、他メーカーでも良いでしょうか	鍵メーカー仕様については、監理者及び発注者に確認の上、決定する事としてください。
16	設計書	4ページ	(7)軽微な変更 について 世界情勢で石油関連商品が高騰し商品が入手て出来ない事情がある場合、金額及び工期の設計変更は可能でしょうか	工事請負契約書第26条のとおりです。
17	メーカーリスト	C材-1	特記使用材料で、石材は他メーカーでも良いでしょうか	番号9の回答のとおりです。
18	1階便所改修	D-4	新設引戸(多目的)はメーカー指定はありますか	文化シャッター「自動閉鎖装置付引戸 カームスライダー後付タイプ」(仕様：H4B縦長ガラリ付、鋼製扉化粧鋼板t0.6、枠 アルミニウム合金t1.8 ) 同程度としてください。
19	大理石詳細図	D-10	壁面引金物の真鍮製は強度がないのでステンレス金物に変更でよいか	真鍮製で見込んでください。
20	便所(建築図) 便所(設備図)	D-03~D-10 M-03	建築図で紙巻器が新設になっていますが設備図では既設利用になっています 既設利用と考えてよろしいでしょうか。	女子トイレ5のみ既設利用としてください。 他トイレは紙巻き器撤去・新設としてください。
21	便所改修	その他	お客様備品で消毒液器や芳香剤器がトイレに取付られているが、撤去及び再取付けは別途と考えてよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
22	工事工期について	入札案件情報	工事完了日は2027年3月31日ですか	お見込みのとおりです。
23	扉改修部分及び2階資材置場部分	C-1・参-37	改修作業場付近の美術館の椅子やソファは美術館側で移設されるのでしょうか	お見込みのとおりです。
24	扉面のラワン合板	D-4・参-35	扉面のラワン合板のパネル厚みは参考図で40mmとして考えて良いでしょうか	C材-1トイレブース仕様のとおりです。