# 常設展示保守管理業務仕様書

１．業務名称　　大阪歴史博物館常設展示保守管理業務委託（長期継続）

２．業務目的

地方独立行政法人 大阪市博物館機構（以下「機構」という。）に所属する大阪歴史博物館（以下「当館」という。）の常設展示設備・機器及び造作物・パネル類の清掃・保守点検を行うことによりその機能を維持し、安全かつ良好な運営を保持する。また、現状の機器類をもって展示・演出効果を維持する。

３．履行場所　　大阪市中央区大手前4丁目1番32号　大阪歴史博物館

４．履行期間　　令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

５．業務対象

（１）本業務の対象は当館1～2階、7～10階における展示及び機器室の①～⑤とする。

| | |
|---|---|
| ①演出照明システム | １式 |
| ②映像音響システム | １式 |
| ③展示造形・造作、造作メカ | １式 |
| ④展示グラフィック | １式 |
| ⑤模型 | １式 |

６．業務内容

本業務の項目は以下のとおりとし、消耗品については別紙3「展示演出照明ランプリスト」に基づき、受託者の責任において供給・取替等を行うものとする。また、使用機器類（別紙4「常設展示設備機器一覧」を参照）及び展示造作・グラフィック等に故障・破損等の不具合が発生し、修理・交換に別途費用が必要な場合は、委託者と経費負担について協議すること。

（１）定期メンテナンス

良好な展示状態を保つための特殊清掃、機器の動作チェック及び展示具・照明の点検・調整を行う。

※別紙1「定期メンテナンス作業要領」参照

（２）巡回点検

良好な展示状態を保つための機器の動作チェック及び展示具・照明の点検・調整を行う。

※別紙2「巡回点検作業要領」参照。

（３）緊急対応

機器の故障や模型・グラフィックの破損などの不具合発生の連絡を受けた際は、ただちに原因を調査し、当館と協議のうえ修理・補修を行う。

（４）用語

・定期メンテナンス　8月に4日間程度行う保守管理業務と、5月・6月・10月・11月に行うランプ交換業務。

・巡回点検　休館日ごとに行う巡回による点検業務。

・特殊清掃　展示造形・造作・模型・グラフィックについて、現状を損なうことなく全体清掃と埃落としを行う作業。

７．費用負担

（１）工事用電力、用水は無償支給とする。

（２）建物内便所、館内ＥＶの利用は無償とする。

８．業務実施時間及び作業条件

（１）本業務は、原則として当館の休館日に実施するものとし、当館の定める所定の手続きをとったうえで実施するものとする。

（２）作業日程については、当館の事業に支障を与えないよう十分に留意し、計画書（下記１０．保守管理業務実施計画書）を提出すること。

（３）別紙4「常設展示設備機器一覧」と関係する図面を十分に把握し保守点検作業にのぞむこと。図面のないものは、現状を調査・確認のうえ保守点検作業にのぞむこと。

（４）当館によりあらかじめ確認されている異常個所、不良箇所については、その指示を受けること。

（５）必要に応じて当館と事前協議を行い、的確な対処方法を協議すること。

（６）展示照明、及びプロジェクターのランプ交換については、別紙3「展示演出照明ランプリスト」に則り、交換時期を計画し、実施計画書を提出すること。

（７）開館時間中に発生した機器及びシステムの不具合について当館より連絡を受けた場合、受託者は最も迅速かつ適切な対応について当館と協議を行い、受託者はその指示に従うものとする。

（８）保守点検実施後、改善や対策が必要なものが判明した場合は、受託者はその対応策について検討し、当館に提案することができるものとする。

９．業務管理責任者

（１）業務管理責任者の選任

ア 受託者は、当館の常設展示保守管理業務を直接指導監督するものを選任し、業務管理責任者として当館に届けるものとする。

イ 業務管理責任者は、展示保守管理業務の管理監督について1年以上の実務経験を有す

るものとする。

ウ 業務管理責任者を補佐する者として、1名以上配置すること。

（２） 業務管理責任者の職務

ア 受託業務を適正かつ円滑に遂行するため、当館と常に連絡を密にし、作業従事者の指導及び監督を行う。

イ 作業従事者の安全衛生に関する管理の責任者として、関係法令に従って職務を遂行する。

ウ 常に当館と連絡が取れ、即座に対応が取れること。

１０．保守管理業務実施計画書

受託者は仕様書に基づき、業務受託期間の開始前までに「保守管理業務実施計画書」を提出するものとし、当館の承認を受けるものとする。

１１．報告書の提出

（１）巡回点検は点検日毎に点検リストを作成し、3日以内に結果を報告すること。

（２）業務完了後、作業内容、実施結果について年度ごとに報告書を提出すること。

１２．業務完了検査

（１）当館は、その必要に応じ、業務完了検査を行う。

（２）受託者は、業務完了検査に業務管理責任者を立合わせなければならない。

（３）業務管理責任者は、業務完了検査において不調が指摘されたときは、速やかに改善処置を行い、当館の再検査を受けなければならない。

１３．提出書類

受託者は、契約締結後速やかに次の書類を提出すること。

（１）業務管理責任者届

（２）博物館等展示施設の保守管理について、実務経験が分かる書類

（３）作業従事者名簿

（４）保守管理業務実施計画書等、当館の指示するもの

なお、上記に変更が生じた場合はただちにその旨を当館に届け出ること。

１４．業務の履行

（１）受託者は、業務の遂行にあたり、来館者に対し常に快適な施設利用環境の保持に努めなければならない。

（２）受託者は、業務の遂行にあたり、労働基準法･労働安全衛生法等の関係法令を遵守しなければならない。

（３）受託者は、本仕様書に基づき誠実に業務を遂行するとともに、当館の指示に従わなければならない。

１５．免責事項

受託者は、次に掲げる場合に発生した故障・損傷・費用については、賠償の責めを負わないものとする。

（１）本業務以外の原因による故障・損傷。

（２）ソフトウェアの契約更新業務に発生する費用。

（３）ＰＣにおけるＯＳ製作会社によるサービスが停止した場合の機器の交換及びソフトウェアのデバック費用。

（４）火災・地震・風水害・落雷等の異常環境による外部要因により生じた故障・損傷。

１６．業務の引継

（１）受託者は業務開始日から円滑に業務が行えるよう、業務開始までに、業務の履行に支障をきたさないよう、前受託者より本業務の遂行に必要な情報を引き継ぐものとする。

（２）引継期間に要する費用については、受託者が負担するものとする。

（３）受託者は本業務満了時、次年度契約の継続がない場合は、新業者が円滑に業務を行えるよう、業務の引継期間を設け、新業者へ業務遂行に必要な情報を引き継ぐものとする。

１７．その他

（１）作業従事者は、本業務に相応しい制服等を着用すること。

（２）業務実施にあたって知り得た機構の機密を他に漏洩しないこと。

（３）各種提出書類を遅滞なく期日に提出すること。

（４）本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議を行い、その指示に従うものとする。

１８．連絡先

地方独立行政法人 大阪市博物館機構
大阪歴史博物館
大阪市中央区大手前４丁目１番３２号
TEL 06-6946-5728　　FAX 06-6946-2662

# [別紙1]大阪歴史博物館　定期メンテナンス　作業要領

| 階 | コーナー | 業種 | 作業内容 | ランプNo | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 大項目 | 特殊清掃 | サイン(3ヶ所)　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | スポット　ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 10-1-5 | 1回/年 |
| | | | | | |
| | 総合ガイダンス<br>水都のいざない | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 中央上部 | 10-2-1 | 2回/年 |
| | | | フットライト球切れ(19灯)LED　フィルター有 | 10-L-2 | |
| | | | 中項目 | 10-1-5 | 1回/年 |
| | | | 陶板用照明 | 10-3-1 | 3回/年 |
| | | | 陶板上部蛍光灯(LED8灯) | 10-L-4 | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 陶板、中項目サイングラフィック(2ヶ所) | | |
| | | | | | |
| | 古代の難波と世界 | 特殊清掃 | グラフィック　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | | 照明 | 上部照明　ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 10-1-1, 10-1-2 | 1回/年 |
| | | | | | |
| | 宮廷儀礼の世界 | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 中項目サイン照明 | 10-1-5 | |
| | | | 大極殿上部環境照明 | 10-1-3 | 1回/年、床養生、人形撤去　要 |
| | | | 上部人形用照明 | 10-1-4 | 1回/年、床養生、人形撤去　要 |
| | | | 上部蛍光灯(はなだ色) | 10-00-2(灯具不具合につき消灯中) | |
| | | | 柱アッパーライト | 10-1-7, 10-1-8, 10-2-3 | 2年/回、床養生、人形撤去　要 |
| | | | 高棚上部スポットライト(12灯) | 10-1-6 | 1回/年 |
| | | | 高御座上部照明(5灯) | 10-2-2 | 2回/年　床養生　要 |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | | 人形 | 下記、軽微な補修、着付け、状況確認 | | |
| | | | 官人人形状況(24体)　マネキン・装束・持物 | | 年1回 |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 台座 | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | | 大極殿 | | 年1回(鏡の清掃)、床は年2回 |
| | | | 高御座シール | | |
| | | | 高御座前誘導ポール | | |
| | | | | | |
| | 難波宮を掘る | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 中項目照明 | 10-1-5 | 1回/年 |
| | | | 上部照明 | 10-1-1, 10-1-2 | 1回/年 |
| | | | 遮光壁サイン照明 | 10-1-5 | 1回/年 |
| | | | ケース内LED | 10-L-3 | |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | グラフィック | | |
| | | | 遮光壁サイン | | |
| | | | | | |
| | 現在位置確認サイン<br>(2か所) | 特殊清掃 | 本体(2箇所)　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 内部照明 (2箇所)　ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 10-02-2 | 2年/回 |
| | | | | | |
| | 【壁面ケース】<br>古代難波の序章 | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | ケース内蛍光灯 | 10-03-1 | 3年/回 |
| | | | ケース内スポットライト(LED) | 10-L-5 | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | 熱切ガラス、地袋、ケース上 | | |
| | | | | | |
| | よみがえる難波宮 | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 発掘現場模型、および人形 | | |
| | | | 前期難波宮模型 | | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 発掘現場模型のファイバー照明 | 10-3-3 | 3回/年 |
| | | | 上部ライト(15灯) | 10-1-1, 10-1-2 | 1回/年 |
| | | | 吊りパネル部照明(5灯) | 10-2-3 | 2回/年 |
| | | | 天井内照明(1灯) | 10-4-1 | 4回/年 |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 上部グラフィック　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | 情報端末ﾀﾜｰ<br>(2か所) | 照明 | 下記、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 上部照明(各LED3灯) | 10-L-1 | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |

| 階 | コーナー | 業種 | 作業内容 | ランプNo | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 休憩イス<br>（2か所） | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 上部照明（各2灯） | 10-1-1, 10-1-2 | 1回/年 |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | 【壁面ケース】<br>難波と海 | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | ケース内上部蛍光灯（LED・12灯） | 10-L-5 | |
| | | | 大極殿用アッパーライト（2灯） | 10-2-3 | 2回/年 |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | 柱穴剥取り模型<br>前期難波宮の遺物 | 照明 | 上部照明（20灯） ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 10-3-1, 10-3-2, 10-1-1, 10-1-2 | 3回/年、1回/年 |
| | | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 模型状況 | | |
| | | | 土器の固定、木箇保護ケースの固定 | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | 前期から後期へ | 特殊清掃 | グラフィック 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | 照明 | 上部照明（19灯） ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 10-1-1, 10-1-2 | 1回/年 |
| | 鴟尾模型 | 照明 | 天井部照明（1灯） ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 10-4-1 | 4回/年 |
| | | 模型 | しび模型 軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | 後期難波宮の<br>すがたを求めて | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 上部照明球切れ（13灯） | 10-1-1, 10-1-2 | 1回/年 |
| | | | 上部照明球切れ（16灯） | 10-3-1, 10-3-2, 10-1-1, 10-1-2 | 3回/年、1回/年 |
| | | | 上部照明球切れ（6灯） | 10-1-1, 10-1-2 | 1回/年 |
| | | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 地覆石の復元模型 | | |
| | | | 瓦屋根の復元模型 | | |
| | | | 瓦の固定 | | |
| | | | 後期難波宮模型 | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | 上部グラフィックパネル | | |
| | | | 壁面パネルグラフィック | | |
| | 【壁面ケース】<br>難波京の風景<br>難波の寺々 | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 展示ケース内蛍光灯 | 10-03-1 | 3年/回 |
| | | | ケース内スポットライト（LED） | 10-L-5 | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | 熱切ガラス、地袋 | | |
| | 【壁面ケース】<br>その後の難波宮 | 特殊清掃 | グラフィック 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | 照明 | 下記、点ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 上部照明球切れ（8灯） | 10-1-1, 10-1-2 | 1回/年 |
| | | | ケース内球切れ | 10-02-1 | 2年/回 |
| | | | 大極殿用アッパーライト球切れ（2灯） | 10-2-3, 10-1-2 | 2回/年、1回/年 |
| 10F<br>～9F | エスカレーター<br>踊り場 | 特殊清掃 | サイン 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | 照明 | 上部照明（3灯） ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 1-03-1 | 3年/回 |
| 9F | 大項目 | 特殊清掃 | グラフィック 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | 照明 | スポット ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 9-1-2 | 1回/年 |
| | ネットワークサイン | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | グラフィック | | |
| | | | フロアーサイン | | |
| | 中世都市の風景 | 特殊清掃 | 壁面ｸﾞﾗﾌｨｯｸ・中項目サイン 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | 照明 | 上部 ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 9-2-1, 9-1-3 | 2回/年、1回/年 |
| | 現在位置確認ｻｲﾝ<br>（2か所） | 特殊清掃 | 本体（2箇所） 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | 照明 | 内部照明（2箇所） ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 9-02-2 | 2年/回 |
| | 概覧上部<br>（フロア全域） | 照明 | 上部天井部 ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | 9-4-1, 9-4-2, 9-2-4, 9-02-1 | 4回/年、2回/年、2年/回 |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |

| 階 | コーナー | 業種 | 作業内容 | ランプNo | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 中世の町並み | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 模型 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | ガラスフェンス | | |
| | 中世の大阪 | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | グラフィック | | |
| | 大阪本願寺模型 | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 模型 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | ガラスフェンス | | |
| | 大阪のまちづくり | 特殊清掃 | 中項目サイン　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 上部照明 | 9-2-1 | 2回/年 |
| | | | 壁面裏蛍光灯 | 9-5-2 | 5年/回 |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 剥ぎ取り模型 | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | グラフィック、ガラス囲い | | |
| | 浪花まちづくり | 照明 | 中項目　ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 9-1-2 | 1回/年 |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 中項目サイン | | |
| | | | 小項目サイン | | |
| | 大阪三郷 | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | 特殊清掃 | 壁面グラフィック　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | 安治川橋 | 特殊清掃 | 安治川橋模型・人形　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | 照明 | 水面エフェクトライト　ランプ、フィルター交換、灯具および点灯・動作状況確認 | 9-03-2 | 2年/回 |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 効果音演出状況の確認(音声・システム) | | 年1回 |
| | 安治川口 | 照明 | 下記、ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | スポットライト | 9-2-1 | 2回/年 |
| | | | 蛍光灯 | 9-05-1, 9-5-2 | 5年/回 |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 立版古・グラフィック | | |
| | | | 手摺・台 | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 効果音演出状況の確認(音声・システム) | | |
| | 蔵屋敷模型 | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 模型 | | 年1回 |
| | | | 人形 | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | グラフィック、解説パネル、手摺 | | |
| | | | ガラスフェンス | | |
| | | 照明 | 壁面　両サイド蛍光灯(点灯確認、カバー設置状況確認) | 9-05-2 | 5年/回 |
| | 堂島米市 | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 立版古・グラフィック | | |
| | | | 手摺・台 | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | 照明 | 下記、ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | スポットライト | 9-2-2 | 2回/年 |
| | | | 蛍光灯 | 9-05-1, 9-5-2 | 5年/回 |
| | 難波橋 | 特殊清掃 | 難波橋模型・人形　　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | 照明 | 水面エフェクトライト　ランプ、フィルター交換、灯具および点灯・動作状況確認 | 9-03-2 | 2年/回 |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 効果音演出状況の確認(音声・システム) | | 年1回 |

| 階 | コーナー | 業種 | 作業内容 | ランプNo | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 天満青物市場 | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 立版古・グラフィック | | |
| | | | 手摺・台 | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | スポットライト | 9-2-2 | 2回/年 |
| | | | 蛍光灯 | 9-05-1, 9-5-2 | 5年/回 |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | 年1回 |
| | | | 効果音演出状況の確認(音声・システム) | | |
| | 八軒家着船場 | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 立版古・グラフィック | | |
| | | | 手摺・台 | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | スポットライト | 9-2-2 | 2回/年 |
| | | | 蛍光灯 | 9-05-1, 9-5-2 | 5年/回 |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | 年1回 |
| | | | 効果音演出状況の確認(音声・システム) | | |
| | 新清水寺 | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 立版古・グラフィック | | |
| | | | 手摺・台 | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | 年1回 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | スポットライト | 9-2-2 | 2回/年 |
| | | | 蛍光灯 | 9-05-1, 9-5-2 | 5年/回 |
| | イベント照明 | 照明 | 天井部照明 ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 9-00-1、9-00-2 | 不定期 |
| | のぞきからくり | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | 年1回 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | 住友銅吹所 | 照明 | 内スポット ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | 9-2-2, 9-05-2 | 2回/年、5年/回 |
| | | メカ装置 | 軽微な補修、塗油、増し締め、清掃等基本作業 | | |
| | | | 回転、および回転場の歪み等の状況確認 | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | 年1回 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 模型 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | ガラスフェンス | | |
| | 船場の町並み | 照明 | 下記、ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 内スポット球切れ(フィルター有) | 9-2-2, 9-2-3 | 2回/年 |
| | | | 照明演出 | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | 年1回 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 模型 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | ガラスフェンス | | |
| | 天満眺望 | 特殊清掃 | グラフィック 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | 角の芝居 | 照明 | 内スポット ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | 9-2-2, 9-05-2 | 2回/年、5年/回 |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | 年1回 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 模型 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | ガラスフェンス | | |
| | | | グラフィック | | |
| | 船地車 | 照明 | 後部スポット ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | 9-2-2 | 2回/年 |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |

| 階 | コーナー | 業種 | 作業内容 | ランプNo | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 文楽人形 | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 上部スポット球切れ | 9-1-1 | 2回/年 |
| | | | 正面用照明 | 9-2-1 | 1回/年 |
| | | | | | |
| | | メカ装置 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 頭メカ(動作、設置状況) | | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | 【壁面ケース】<br>(13か所) | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | ケース内蛍光灯 | 9-02-1, 9-03-1 | 3年/回、2年/回 |
| | | | ケース内スポットライト(LED) | 9-00-3 | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 解説パネル、手摺、グラフィック | | |
| | | | 熱切ガラス、地袋、ケース上 | | |
| | | | | | |
| 8F | 大項目 | 照明 | スポット ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 8-1-1 | 1回/年 |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | サイン 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | 現在位置確認サイン<br>(2か所) | 特殊清掃 | 本体(2箇所) 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 内部照明 (2箇所) ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 8-02-2 | 2年/回 |
| | | | | | |
| | 歴史を掘る | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 中項目 照明 | 8-1-1 | 1回/年 |
| | | | 遺跡をとく鍵ショーケース | 8-02-1 | 2年/回 |
| | | | 上部照明 | 8-1-1, 8-1-2, 8-1-3, 8-1-5, 8-1-6, 8-04-1 | 1回/年 |
| | | | | | |
| | なにわ考古研究所 | 特殊清掃 | 下記、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 中項目サイン | | |
| | | | 考古学者は名探偵グラフィック | | |
| | | | 遺跡をとく鍵グラフィック | | |
| | | | 大地に残る手がかりグラフィック | | |
| | | | 現場で推理するグラフィック | | |
| | | | 証拠をかためるグラフィック | | |
| | | | 見逃しはないか？グラフィック | | |
| | | | 発掘現場から何がわかる？グラフィック | | |
| | | | これで決まりだ！グラフィック | | |
| | | | 歴史はみんなのものグラフィック | | |
| | | | | | |
| | 地層はめこみﾊﾟｽﾞﾙ | 特殊清掃 | 下記、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 箱 | | |
| | | | テーブル | | |
| | | | | | |
| | 土器パズル | 特殊清掃 | 下記、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 箱 | | |
| | | | テーブル | | |
| | | | | | |
| | 前期難波宮パズル | 特殊清掃 | 下記、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 箱 | | |
| | | | テーブル | | |
| | | | | | |
| | 後期難波宮パズル | 特殊清掃 | 下記、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 箱 | | |
| | | | テーブル | | |
| | | | | | |
| | 発掘現場シーン<br><br>(立入不可) | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 上部照明(LED) | 8-L-1 | |
| | | | カッタースポット | 8-2-2 | 2回/年 |
| | | | | | |
| | | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | 三脚固定 | | |
| | | | カメラ・三脚固定 | | |
| | | | 土器などの固定 | | |
| | | | 土器カゴ固定 | | |
| | | | フェンス | | |
| | | | すき固定 | | |
| | | | 資料用土器 | | |
| | | | 三脚テーブル固定 | | |
| | | | 壁面展示物 | | |
| | | | 床面展示物 | | |
| | | | 井戸枠 | | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | 共有廊下 | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 上部照明LED | 8-L-2 | |
| | | | カッタースポット | 8-2-1 | 2回/年 |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | ショーケース | 照明 | 上部照明(LED) 灯具、点灯状況、フィルター設置状況確認 | 8-L-3 | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |

コロナ対策あり

| 階 | コーナー | 業種 | 作業内容 | ランプNo | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 特集展示 | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 中項目　照明 | 8-1-1 | 1回/年 |
| | | | 上部照明 | 8-1-4 | 1回/年 |
| | | | 展示ケース内蛍光灯 | 8-03-1 | 3年/回 |
| | | | ケース内スポットライト(LED) | 8-L-4 | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | 熱切ガラス、地袋、ケース上 | | |
| | | | 中項目サイン | | |
| | | | | | |
| | ネットワークサイン | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | グラフィック | | |
| | | | フロアーサイン | | |
| | | | | | |
| 7F (8F) | ガラステラス 御堂筋 | 照明 | 下記、ランプ、フィルター交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | ダウンライト | 7-2-3 | |
| | | | 御堂筋上部スポット(フィルター有) | 7-4-1, 7-2-1 | 4回/年、2回/年 |
| | | | 壁面蛍光灯 | 7-00-1 | 不定期 |
| | | | ブラックライト(LED) | 7-L-4 | |
| | | | イベント照明 | 7-00-2, 7-003, 7-00-4、7-00-5 | |
| | | | 日夜演出照明確認 | | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | グラフィック、解説シール(4ヶ所) | | |
| | | | ガラス囲い | | |
| | | | | | |
| | | | 御堂筋実大模型　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | 土足厳禁 |
| | | | | | |
| 7F | 大項目 | 特殊清掃 | サイン　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | スポット　点灯状況確認 | 7-1-1 | 1回/年 |
| | | | | | |
| | バックヤード | 照明 | バックヤード内蛍光灯 | 7-04-1 | 4年/回 |
| | | | | | |
| | ネットワークサイン | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | グラフィック | | |
| | | | フロアーサイン | | |
| | | | | | |
| | 現在位置確認サイン (2か所) | 特殊清掃 | 本体(2箇所)　埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 内部照明 (2箇所)　ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 7-02-1 | 2年/回 |
| | | | | | |
| | 産業都市の歩み | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 上部照明 | 7-2-2 | 3回/年 |
| | | | 窓外の蛍光灯(LED) | 7-L-7 | |
| | | | 上部ダウンライト(LED) | 7-L-1 | |
| | | | 中項目スポット | 7-1-3 | 1回/年 |
| | | | 中央ペンダント(LED) | 7-L-3 | |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | | 壁面写真(15点) | | |
| | | | 中項目サイン | | |
| | | | グラフィック | | |
| | | | | | |
| | 昭和初期の大大阪 | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 上部照明　ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 7-1-3 | 1回/年 |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | まちの地蔵 | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 上部照明　ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 7-3-1 | 3回/年 |
| | | | | | |
| | 地下鉄御堂筋線 | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 車体模型 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | | 細項目 | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | ブラックライト(LED等具)　ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 7-L-5 | |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | 公衆電話 | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、状況確認 | | |
| | | | ボックス本体 | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 上部スポットライト | 7-3-4 | 3回/年 |
| | | | ボックス内照明 | 7-2-4, 7-2-14 | 2回/年 |
| | | | | | |

| 階 | コーナー | 業種 | 作業内容 | ランプNo | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 壁面写真 | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | | 照明 | 上部下部照明球切れ(LED) ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 7-L-8 | |
| | | | | | |
| | 町工場 | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 窓外照明(LED) | 7-L-9, 7-L-10 | |
| | | | 吊り下げ照明 | 7-2-17, 7-2-18 | 2回/年 |
| | | | | | |
| | | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、着付け、状況確認 | | |
| | | | 展示物固定 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 誘導ポール | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | 公設市場 | 造作 | 下記、軽微な補修、清掃、着付け、状況確認 | | |
| | | | 模型固定 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 効果音演出状況の確認(音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | | 照明 | 吊り下げ照明 ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 7-2-15, 7-2-25 | 2回/年 |
| | | | | | |
| | 郊外住宅 | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 窓外照明球切れ(LED) | 7-L-9, 7-L-10 | |
| | | | 内部照明球切れ | 7-2-11, 7-2-19, 7-2-20 | 2回/年 |
| | | | | | |
| | | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、着付け、状況確認 | | |
| | | | 模型固定 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 効果音演出状況の確認(音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | 心ぶら | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | ショウケース内照明 | 7-2-10, 7-2-22, 7-2-24 | 2回/年 |
| | | | アーチ照明 | 7-2-5, 7-2-6, 7-2-7, 7-2-8 | 2回/年 床養生 要 |
| | | | | | |
| | | 模型 | 下記、下記、軽微な補修、清掃、着付け、状況確認 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | 戎橋 | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | 戎橋本体 | | |
| | | | 広告塔本体 | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 広告塔(赤・青 LED) | 7-L-11, 7-L-12 | |
| | | | 欄干照明 | 7-2-16 | 2回/年 |
| | | | | | |
| | 角座 | 模型 | 下記、軽微な補修、清掃、着付け、状況確認 | | |
| | | | 模型固定 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | | 壁面造作、グラフィック | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | 行燈照明 | 7-2-9, 7-2-13 | 2回/年 |
| | | | 上部提灯内照明(3種) | 7-2-21, 7-2-22, 7-2-23 | 2回/年 |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | グラフィック | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | | | | |
| | 角座前 | 特殊清掃 | グラフィック 埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | | | |
| | | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | | 照明 | サイド蛍光灯(LED) ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 7-L-9 | |
| | | | | | |
| | エピローグ | AV | AV機器の状況確認 | | |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 年1回 |
| | | | | | |
| | 写真パネル | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃(床・高所等) | | |
| | | | H1380 D1380 H2000、4面パネル | | |
| | | | | | |

| 階 | コーナー | 業種 | 作業内容 | ランプNo | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 【壁面ケース】<br>（5か所） | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | ケース内蛍光灯 | 7-03-1 | 3年/回 |
| | | | ケース内スポットライト（LED） | 7-L-13 | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 下記含む、埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | 解説パネル、手摺 | | |
| | | | 熱切ガラス、地袋、ケース上 | | |
| | | | | | |
| | 【のぞきケース】<br>（6台） | 特殊清掃 | 本体（6台） 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 内部照明球切れ ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 7-02-2 | 2年/回 |
| | | | | | |
| | 詳覧 | 照明 | 上部照明球切れ ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 7-1-2 | 1年/回 |
| | | | | | |
| | 共有廊下 | 照明（LED） | 上部照明球切れ ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | 7-L-2 | |
| | | | | | |
| | | 特殊清掃 | 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | | | |
| | 休憩ｺｰﾅｰ | 特殊清掃 | グラフィック 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | | | |
| 2F | 学習情報センター | 特殊清掃 | AVコーナー周辺 埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1F | タイムカプセル | 特殊清掃 | 下記、埃落とし、周囲全体清掃（床・高所等） | | |
| | | | サイン | | |
| | | | 展示台 | | |
| | | | 窓際の解説パネル | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 下記、ランプ交換、灯具および点灯状況確認 | | |
| | | | サイン 内部照明 | 1-02-1 | 2年/回 |
| | | | 展示台外部照明 | 1-1-1 | 1年/回 |
| | | | | | |
| 共通 | | 仮設 | ローリングタワー 2台 | | 年1回 |
| | | | 高所作業車（タワー） 1台 | | |
| | | | 作業足場 | | |
| | | | | | |

特 記 事 項

・照明（フィルター含む）については、回数・フロア別ランプリスト、および配当図による。

# [別紙2]大阪歴史博物館　巡回点検　作業要領

| 階 | コーナー | 業種 | 点検内容 | ランプNo | 対処内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 大項目 | 造作 | サイン(3ヶ所)　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | スポット　点灯状況確認 | 10-1-5 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 総合ガイダンス<br>水都のいざない | AV | プロジェクターの状況確認(ランプ時間、照射状況)<br>上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>中央上部<br>フットライト球切れ(19灯)LED<br>中項目<br>陶板用照明<br>陶板上部蛍光灯(LED8灯) | <br>10-2-1<br>10-L-2<br>10-1-5<br>10-3-1<br>10-L-4 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 陶板　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 造作 | 中項目サイングラフィック(2ヶ所)　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 古代の難波と世界 | 造作 | グラフィック　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | AV | モニター　設置・接続状況の確認<br>上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 照明 | 上部照明 | 10-1-1, 10-1-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 宮廷儀礼の世界 | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>中項目サイン照明<br>大極殿　上部環境照明<br>上部人形用照明<br>上部蛍光灯(はなだ色)<br>柱アッパーライト<br>高欄上部スポットライト(12灯)<br>高御座上部照明(5灯) | <br>10-1-5<br>10-1-3<br>10-1-4<br>10-00-2<br>10-1-7, 10-1-8, 10-2-3<br>10-1-6<br>10-2-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | AV | プロジェクターの状況確認(ランプ時間、照射状況)<br>上映状況の確認(映像・音声・システム)<br>南壁昇降壁との連動確認 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>官人人形(24体)　マネキン・装束・持物<br>台座<br>細項目サイン<br>大極殿<br>高御座シール<br>高御座前誘導ポール | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 難波宮を掘る | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>中項目照明<br>上部照明<br>遮光壁サイン照明<br>ケース内LED | <br>10-1-5<br>10-1-1, 10-1-2<br>10-1-5<br>10-L-3 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | AV | モニター　設置状況の確認<br>上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>グラフィック<br>遮光壁サイン | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 現在位置確認サイン<br>(2か所) | 造作 | 本体光漏れ　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 内部照明　点灯状況確認 | 10-02-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 【壁面ケース】<br>古代難波の序章 | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>ケース内蛍光灯<br>ケース内スポットライト(LED) | <br>10-03-1<br>10-L-5 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>解説パネルの傷、および　ぐらつき<br>手すりの傷、およびがたつき | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |

| 階 | コーナー | 業種 | 点検内容 | ランプNo | 対処内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10F | よみがえる難波宮 | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 発掘現場模型、および人形 | | |
| | | | 前期難波宮模型 | | |
| | | | 解説パネルの傷、および ぐらつき | | |
| | | | 手すりの傷、およびがたつき | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 発掘現場模型のファイバー照明 | 10-3-3 | |
| | | | 上部ライト(15灯) | 10-1-1, 10-1-2 | |
| | | | 吊りパネル部照明(5灯) | 10-2-3 | |
| | | | 天井内照明(1灯) | 10-4-1 | |
| | | | | | |
| | | 造作 | 上部グラフィック | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | 情報端末ﾀﾜｰ<br>(2か所) | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 上部照明(各LED3灯) | 10-L-1 | |
| | | | | | |
| | 休憩イス<br>(2か所) | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 上部照明(各2灯) | 10-1-1, 10-1-2 | |
| | | | | | |
| | 【壁面ケース】<br>難波と海 | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | ケース内上部蛍光灯(LED12灯) | 10-L-5 | |
| | | | 大極殿用アッパーライト(2灯) | 10-2-3 | |
| | | | | | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 解説パネルの傷、および ぐらつき | | |
| | | | 手すりの傷、およびがたつき | | |
| | | | | | |
| | 柱穴剥取り模型<br>前期難波宮の遺物 | 照明 | 上部照明(20灯) 点灯状況確認 | 10-3-1, 10-3-2, | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | | 10-1-1, 10-1-2 | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 模型状況、土器の固定、木簡保護ケースの固定 | | |
| | | | 解説パネルの傷、および ぐらつき | | |
| | | | 手すりの傷、およびがたつき | | |
| | | | | | |
| | 前期から後期へ | 造作 | グラフィック 状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | | 照明 | 上部照明(19灯) 点灯状況確認 | 10-1-1, 10-1-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | 鴟尾模型 | 照明 | 天井部照明(1灯) 点灯状況確認 | 10-4-1 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 鴟尾模型 | | |
| | | | 解説パネルの傷、および ぐらつき | | |
| | | | 手すりの傷、およびがたつき | | |
| | | | | | |
| | 後期難波宮の<br>すがたを求めて | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 上部照明球切れ(13灯) | 10-1-1, 10-1-2 | |
| | | | 上部照明球切れ(16灯) | 10-3-1, 10-3-2, | |
| | | | | 10-1-1, 10-1-2 | |
| | | | 上部照明球切れ(6灯) | 10-1-1, 10-1-2 | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 地覆石の復元模型 | | |
| | | | 瓦屋根の復元模型 | | |
| | | | 瓦の固定、解説パネルの傷、および ぐらつき | | |
| | | | 手すりの傷、およびがたつき | | |
| | | | 後期難波宮模型 | | |
| | | | 上部グラフィックパネル | | |
| | | | 壁面パネルグラフィック | | |
| | | | | | |
| | 【壁面ケース】<br>難波京の風景<br>難波の寺々 | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 展示ケース内蛍光灯 | 10-03-1 | |
| | | | 展示ケース内スポット球切れ | 10-L-5 | |
| | | | | | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 解説パネルの傷、および ぐらつき | | |
| | | | 手すりの傷、およびがたつき | | |
| | | | | | |
| | 【壁面ケース】<br>その後の難波 | 造作 | グラフィック 状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 上部照明球切れ(8灯) | 10-1-1, 10-1-2 | |
| | | | ケース内球切れ | 10-02-1 | |

| 階 | コーナー | 業種 | 点検内容 | ランプNo | 対処内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 大極殿用アッパーライト球切れ（2灯） | 10-2-3, 10-1-2 | |
| | | | | | |

| 階 | コーナー | 業種 | 点検内容 | ランプNo | 対処内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10F<br>～9F | エスカレーター<br>踊り場 | 造作 | サイン　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 上部照明（3灯）　点灯状況確認 | 1-03-1 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| 9F | 大項目 | 造作 | グラフィック　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | スポット　点灯状況確認 | 9-1-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | ネットワークサイン | 造作 | 下記、状況確認<br>グラフィック<br>フロアーサイン | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 中世都市の風景 | 造作 | 中項目サイン　状況確認 | | |
| | | 照明 | 上部　点灯状況確認 | 9-2-1, 9-1-3 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 現在位置確認サイン<br>（2か所） | 造作 | 本体光漏れ（2箇所）　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 内部照明（2箇所）　点灯状況確認 | 9-02-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 概覧上部<br>（フロア全域） | 照明 | 上部天井部　点灯状況確認 | 9-4-1, 9-4-2,<br>9-2-4, 9-02-1 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| 9F | 中世の町並み | 造作 | 下記、状況確認<br>模型<br>人形<br>解説パネルの傷、および　ぐらつき<br>手すりの傷、およびがたつき | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 中世の大阪 | AV | モニター　設置・接続状況の確認<br>上映状況の確認（映像・音声・システム）<br>音声 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>グラフィック<br>模型 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 大阪本願寺模型 | 造作 | 下記、状況確認<br>模型<br>人形<br>解説パネルの傷、および　ぐらつき<br>手すりの傷、およびがたつき | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 大阪のまちづくり | 造作 | 中項目サイン | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>上部照明<br>壁面裏蛍光灯 | <br>9-2-1<br>9-5-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | AV | モニター　設置・接続状況の確認<br>上映状況の確認（映像・音声・システム） | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>剥ぎ取り模型<br>囲い | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 浪花まちづくり | 照明 | 中項目上部照明球切れ | 9-1-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>中項目サイン<br>小項目サイン | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 大坂三郷 | AV | モニター　設置・接続状況の確認<br>上映状況の確認（映像・音声・システム） | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 壁面グラフィック | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |

| 階 | コーナー | 業種 | 点検内容 | ランプNo | 対処内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 安治川橋 | 造作 | 安治川橋模型 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 水面エフェクトライト(点灯確認、動作確認) | 9-03-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | AV | 効果音の確認(音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | 安治川口 | 照明 | 模型内蛍光灯 | 9-2-1, 9-05-1, 9-5-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 模型 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | AV | 効果音の確認(音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | 蔵屋敷模型 | 造作 | 下記、状況確認<br>模型<br>人形<br>解説パネルの傷、および ぐらつき<br>手すりの傷、およびがたつき | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 壁面 両サイド蛍光灯(点灯確認、カバー設置状況確認) | 9-05-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 堂島米市 | 造作 | 模型 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | AV | モニター 設置・接続状況の確認<br>上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>模型内スポットライト<br>模型内蛍光灯 | <br>9-2-2<br>9-05-1, 9-5-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 難波橋 | 造作 | 難波橋模型 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 水面エフェクトライト(点灯確認、動作確認) | 9-03-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | AV | 効果音の確認(音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | 天満青物市場 | 造作 | 模型 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>模型内スポットライト<br>模型内蛍光灯 | <br>9-2-2<br>9-05-1, 9-5-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | AV | 効果音の確認(音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | 八軒家着船場 | 造作 | 模型 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>模型内スポットライト球切れ<br>模型内蛍光灯 | <br>9-2-2<br>9-05-1, 9-5-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | AV | 効果音の確認(音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | 新清水寺 | 造作 | 模型 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | AV | モニター 設置・接続状況の確認<br>上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>模型内スポットライト球切れ<br>模型内蛍光灯 | <br>9-2-2<br>9-05-1, 9-5-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | イベント照明 | 照明 | 天井部照明球切れ | 9-00-1、9-00-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | のぞきからくり | 造作 | 模型 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | AV | 内部モニター 設置・接続状況の確認<br>上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |

| 階 | コーナー | 業種 | 点検内容 | ランプNo | 対処内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 住友銅吹所 | 照明 | 内スポット球切れ | 9-2-2, 9-05-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | 機械 | 回転状況確認(異常音、システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | AV | モニター　設置・接続状況の確認<br>上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>造作<br>模型<br>人形<br>解説パネルの傷、および　ぐらつき<br>手すりの傷、およびがたつき | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 船場の町並み | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>内スポット球切れ<br>照明演出 | 9-2-2, 9-2-3 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | AV | モニター　設置・接続状況の確認<br>上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>模型<br>人形<br>造作<br>ガラスフェンス<br>解説パネルの傷、および　ぐらつき<br>手すりの傷、およびがたつき | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 天満眺望<br>グラフィック | 造作 | 壁面、左右出隅の欠け | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 角の芝居 | 照明 | 内スポット球切れ | 9-2-2, 9-05-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | AV | モニター　設置・接続状況の確認<br>上映状況の確認(映像・音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>模型<br>人形<br>グラフィック<br>ガラスフェンス<br>解説パネルの傷、および　ぐらつき<br>手すりの傷、およびがたつき | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 船地車 | 照明 | 後部スポット球切れ | 9-2-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 地車本体 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 文楽人形 | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>上部スポット球切れ<br>正面用照明 | 9-1-1<br>9-2-1 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>頭メカ(動作、設置状況)<br>展示台 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 【壁面ケース】<br>(12ヶ所) | 照明 | 下記、点灯状況確認<br>展示ケース内蛍光灯<br>展示ケース内スポット球切れ | 9-02-1, 9-03-1<br>9-00-3 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | 下記、状況確認<br>解説パネルの傷、および　ぐらつき<br>手すりの傷、およびがたつき | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| 8F | 大項目 | 照明 | スポット　点灯状況確認 | 8-1-1 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | サイン　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 現在位置確認サイン<br>(2か所) | 造作 | 本体光漏れ(2箇所)　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 内部照明 (2箇所)　点灯状況確認 | 8-02-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |

| 階 | コーナー | 業種 | 点検内容 | ランプNo | 対処内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 歴史を掘る | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 中項目　照明 | 8-1-1 | |
| | | | 遺跡をとく鍵ショーケース | 8-02-1 | |
| | | | 上部照明 | 8-1-1, 8-1-2, 8-1-3, | |
| | | | | 8-1-5, 8-1-6, 8-04-1 | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 中項目サイン | | |
| | | | 考古学者は名探偵グラフィック | | |
| | | | 遺跡をとく鍵グラフィック | | |
| | | | 大地に残る手がかりグラフィック | | |
| | | | 現場で推理するグラフィック | | |
| | | | 証拠をかためるグラフィック | | |
| | | | 見逃しはないか？グラフィック | | |
| | | | 発掘現場から何がわかる？グラフィック | | |
| | | | これで決まりだ！グラフィック | | |
| | | | 歴史はみんなのものグラフィック | | |
| | | 造作 | 顕微鏡 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | 地層はめこみパズル | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | パズルピース（20ピース）　破損・ヒビ・紛失 | | |
| | | | 箱 | | |
| | 土器パズル | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | パズルピース（18ピース）　破損・ヒビ・紛失 | | |
| | | | 箱 | | |
| | 前期難波宮ﾊﾟｽﾞﾙ | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | パズルピース（56ピース）　破損・ヒビ・紛失 | | |
| | 後期難波宮ﾊﾟｽﾞﾙ | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | パズルピース（56ピース）　破損・ヒビ・紛失 | | |
| | 発掘現場シーン | AV | モニター　設置・接続状況の確認 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | | 上映状況の確認（映像・音声・システム） | | |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 上部照明（LED） | 8-L-1 | |
| | | | カッタースポット | 8-2-2 | |
| | | 模型 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 三脚固定 | | |
| | | | カメラ・三脚固定 | | |
| | | | 土器などの固定 | | |
| | | | 土器カゴ固定 | | |
| | | | フェンス | | |
| | | | すき固定 | | |
| | | | 資料用土器 | | |
| | | | 三脚テーブル固定 | | |
| | | | 壁面展示物 | | |
| | | | 床面展示物 | | |
| | | | 井戸枠 | | |
| | 顕微鏡・虫ﾒｶﾞﾈ | | 下記、状況確認 | | |
| | | | 破損・故障 | | |
| | 共有廊下 | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 上部照明LED | 8-L-2 | |
| | | | カッタースポット | 8-2-1 | |
| | ショーケース | 照明 | 上部照明（LED）　点灯状況確認 | 8-L-3 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | 造作 | ガラス | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |

| 階 | コーナー | 業種 | 点検内容 | ランプNo | 対処内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 特集展示室 | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 中項目　照明 | 8-1-1 | |
| | | | 上部照明 | 8-1-4 | |
| | | | 展示ケース内蛍光灯 | 8-03-1 | |
| | | | 展示ケース内スポット球切れ | 8-L-4 | |
| | | | | | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 中項目サイン | | |
| | | | 解説パネルの傷、および　ぐらつき | | |
| | | | 手すりの傷、およびがたつき | | |
| | | | | | |
| | ネットワークサイン | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | グラフィック | | |
| | | | フロアーサイン | | |
| | | | | | |
| 7F<br>(8F) | ガラステラス<br>御堂筋 | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | ダウンライト | 7-2-3 | |
| | | | 御堂筋上部スポット | 7-4-1, 7-2-1 | |
| | | | 壁面蛍光灯 | 7-00-1 | |
| | | | ブラックライト(LED) | 7-L-4 | |
| | | | イベント照明 | 7-00-2, 7-003, | |
| | | | | 7-00-4、7-00-5 | |
| | | | 日夜演出照明確認 | | |
| | | 造作 | 解説シール（4ヶ所）　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | | 造作 | 御堂筋実大模型　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | | | |
| 7F | 大項目 | 造作 | サイン　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | | 照明 | スポット　点灯状況確認 | 7-1-1 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | 照明 | | バックヤード | 7-04-1 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | ネットワークサイン | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | グラフィック | | |
| | | | フロアーサイン | | |
| | | | | | |
| | 現在位置確認サイン<br>（2か所） | 造作 | 本体光漏れ（2箇所）　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | | 照明 | 内部照明（2箇所）　点灯状況確認 | 7-02-1 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | 産業都市の歩み | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 上部照明 | 7-2-2 | |
| | | | 窓外の蛍光灯(LED) | 7-L-7 | |
| | | | 上部ダウンライト(LED) | 7-L-1 | |
| | | | 中項目スポット | 7-1-3 | |
| | | | 中央ペンダント(LED) | 7-L-3 | |
| | | | | | |
| | | AV | モニター　設置・接続状況の確認 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | | 上映状況の確認（映像・音声・システム） | | |
| | | | | | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | | 壁面写真（15点） | | |
| | | | 中項目サイン | | |
| | | | 壁出隅 | | |
| | | | グラフィック | | |
| | | | | | |
| | 昭和初期の大大阪 | ｸﾞﾗﾌｨｯｸ | 地図　状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | | 照明 | 上部照明　点灯状況確認 | 7-1-3 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | | | |
| | | AV | モニター　設置・接続状況の確認 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | | 上映状況の確認（映像・音声・システム） | | |
| | | | | | |
| | まちの地蔵 | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 造作物 | | |
| | | | 壁出隅 | | |
| | | | | | |
| | | 照明 | 上部照明　点灯状況確認 | 7-3-1 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | | | |

| 階 | コーナー | 業種 | 点検内容 | ランプNo | 対処内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 地下鉄御堂筋線 | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 車体模型 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | | 細項目 | | |
| | | 照明 | 後部　ブラックライト(LED灯具)　点灯状況確認 | 7-L-5 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | AV | モニター　設置・接続状況の確認 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | 公衆電話 | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | ボックス本体 | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 上部スポットライト | 7-3-4 | |
| | | | ボックス内照明 | 7-2-4, 7-2-14 | |
| | 壁面写真 | 造作 | グラフィック(壁面写真) | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | AV | モニター　設置・接続状況の確認 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | | 照明 | 上部下部照明蛍光灯球切れ(LED)　点灯状況確認 | 7-L-8 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 町工場 | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 窓外照明(LED) | 7-L-9, 7-L-10 | |
| | | | 吊り下げ照明 | 7-2-17, 7-2-18 | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 展示物固定 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | | ガラス | | |
| | | | 誘導ポール | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | AV | モニター　設置・接続状況の確認 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | 公設市場 | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 模型固定 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | AV | 効果音の確認(音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | 照明 | 吊り下げ照明　点灯状況確認 | 7-2-15, 7-2-25 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | ｸﾞﾗﾌｨｯｸ | 細項目サイン | | |
| | 郊外住宅 | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 窓外照明球切れ(LED) | 7-L-9, 7-L-10 | |
| | | | 内部照明球切れ | 7-2-11, 7-2-19, 7-2-20 | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 模型固定 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | AV | 効果音の確認(音声・システム) | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | 心ぶら | AV | モニター　設置・接続状況の確認 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | ショウケース内照明 | 7-2-10, 7-2-22, 7-2-24 | |
| | | | アーチ照明 | 7-2-5, 7-2-6, | |
| | | | | 7-2-7, 7-2-8 | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | | 人形 | | |

| 階 | コーナー | 業種 | 点検内容 | ランプNo | 対処内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 戒橋 | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 戒橋本体 | | |
| | | | 広告塔本体 | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 広告塔(赤・青 LED) | 7-L-11, 7-L-12 | |
| | | | 欄干照明 | 7-2-16 | |
| | 角座 | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 模型固定 | | |
| | | | 人形 | | |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 行燈照明 | 7-2-9, 7-2-13 | |
| | | | 上部提灯内照明(3種) | 7-2-21, 7-2-22, 7-2-23 | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | グラフィック 状況確認 | | |
| | | | 細項目サイン | | |
| | 角座前 | 造作 | グラフィック 状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | AV | モニター 設置・接続状況の確認 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | | 照明 | サイド蛍光灯(点灯確認、カバー設置状況確認 LED) | 7-L-9 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | エピローグ | AV | モニター 設置・接続状況の確認 | | 不具合がある場合は、状況に応じた復旧作業を実施する。 |
| | | | 上映状況の確認(映像・音声・システム) | | |
| | 写真パネル | 造作 | H1380 D1380 H2000、4面パネル 状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | 【壁面ケース】(5か所) | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | 展示ケース内蛍光灯 | 7-03-1 | |
| | | | 展示ケース内スポット球切れ | 7-L-13 | |
| | | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | 解説パネルの傷、および ぐらつき | | |
| | | | 手すりの傷、およびがたつき | | |
| | 【のぞきケース】(6台) | 造作 | 本体(6台) 状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | 照明 | 内部照明球切れ 点灯状況確認 | 7-02-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 詳覧 | 照明 | 上部照明球切れ 点灯状況確認 | 7-1-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 共有廊下 | 照明 | 上部照明球切れ 点灯状況確認 | 7-L-2 | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | 休憩ｺｰﾅｰ | 造作 | グラフィック 状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| 1F | タイムカプセル | 造作 | 下記、状況確認 | | 汚損、破損等何らかの異常があれば状況に応じた作業を実施する。 |
| | | | サイン | | |
| | | | 展示台 | | |
| | | | 窓際の解説パネル | | |
| | | 照明 | 下記、点灯状況確認 | | 不点灯の場合は状況を確認し、復旧作業を実施する。 |
| | | | サイン 内部照明球切れ 点灯状況確認 | 1-02-1 | |
| | | | 展示台外部照明球切れ 点灯状況確認 | 1-1-1 | |

【別紙3】

# 大阪歴史博物館　展示演出照明ランプリスト（2027・28年度）

| | 10F | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交換回数 | NO. | 器具名称 | ランプ仕様 | 品番 | 数量 |
| 4回/1年 | 10-4-1 | シビ・模型用スポット | 500wハロゲン | JCS100V500WB | 2 |
| **交換月** | | | | | |
| **5月** | | | | | |
| **8月** | | | | | |
| **11月** | | | | | |
| **2月** | | | | | |
| 3回/1年 | 10-3-1 | スポットライト（FPC－200） | 200Wハロゲン | JCR100V200WA | 5 |
| **交換月** | 10-3-2 | ビームスポット（MF-75） | 75Wエリスポット | JCR100V75WA | 9 |
| **6月** | 10-3-3 | 難波宮中枢部遺構模型(ファイバー照明) | 100wハロゲン | JCR12V100W10H | 7 |
| **10月** | | | | | |
| **2月** | | | | | |
| 2回/1年 | 10-2-1 | 総合ガイダンス（FPC-100） | 200Wハロゲン | JDR100V－100WLM/GX | 1 |
| **交換月** | 10-2-2 | 高御座ビームスポット（FPC-200） | 200Wハロゲン | JCR100V200WA | 5 |
| **8月** | 10-2-3 | ビームスポット（FPC-100W） | 100wハロゲン | JDR100V－100WLM/GX | 5 |
| **2月** | | | | | |
| 1回/1年 | 10-1-1 | ハイダク用スポット | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 83 |
| **交換月** | 10-1-2 | ハイダク用スポット | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 20 |
| **8月** | 10-1-3 | 大極殿柱 | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 88 |
| | 10-1-4 | 大極殿人形 | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 24 |
| | 10-1-5 | サインスポットライト | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 9 |
| | 10-1-6 | マルチ下ダウンライト | 65Wハロゲン・ダイクール | JDR110V65WKM/K7－H | 12 |
| | 10-1-7 | 斗組スポット | 50wクリプトン球 | KR100/110V45WS50 | 12 |
| | 10-1-8 | 斗組アッパー | 50wクリプトン球 | KR100/110V45WR50 | 88 |
| | | | | | |
| 1回/2年 | 10-02-1 | のぞきケース スリムライン | スリム蛍光灯(FLR910T6) | FLR910T6WNU-P | 3 |
| **交換年度** | 10-02-2 | 現在位置確認サイン | エース蛍光灯FLR455-T6W | FLR455－T6W | 8 |
| **2027** | 10-02-3 | 大斗間接スリム | T6スリムライン | FLR303T6EX－L | 48 |
| **6月または8月** | | | | | |
| 1回/3年 | 10-03-1 | ケース内FL（上）廃番 | HF32W－調光用（美博用） | FHF32W－EDL・NU | 26 |
| **交換年度** | | | | | |
| **2028** | | | | | |
| **6月または8月** | | | | | |
| 不定期 | 10-00-1 | 大極殿ベース | 65Wハロゲン・マルチレイヤ | JD100V65W・N/EH | 30 |
| | 10-00-3 | ケース内FL（下）廃番 | HF32W－調光用（美博用） | FHF32W－EDL・NU | 6 |
| | 10-00-2 | はなだ色壁間接照明　廃番 | 40W－調光用FL（美博用） | FLR40S・L－EDL・NU/M | 23 |
| | | | | | |
| LED不定期 | 10-L-1 | ポール照明 | LED | XEE992056 | 6 |
| | 10-L-2 | フットライト | LED | LDA6LE17 | 19 |
| | 10-L-3 | ケース内FL（上） ヤマネ8　舟形埴輪12 | LED | XLX430NENZLA9 | 20 |
| | 10-L-4 | 壁面間接FL | LED | XLX430NENZLA9 | 8 |
| | | | | | |

灯具なし、灯具不良につき作業なし

【別紙3】

# 大阪歴史博物館　展示演出照明ランプリスト（2027・28年度）

## 9F

| 交換回数 | NO. | 器具名称 | ランプ仕様 | 品番 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4回/1年 | 9-4-1 | 500Wフレネル・タッチライト | 500Wハロゲン | JP100V500WB/G2 | 42 |
| **交換月** | 9-4-2 | 300Wフレネル・タッチライト | 300Wハロゲン | JPD100V300WBT/G・富JCD100V300WBT | 15 |
| **5月** | | | | | |
| **8月** | | | | | |
| **11月** | | | | | |
| **2月** | | | | | |
| 2回/1年 | 9-2-1 | 500Wエリスポット | 500Wハロゲン | JPR100V500WXF/G | 49 |
| **交換月** | 9-2-2 | 模型タッチライト | 75Wエリスポット | JCR100V75WA | 38 |
| **8月** | 9-2-3 | 船場模型ベース | 200wハロゲン | JCV110V－200WGS（WE11） | 21 |
| **2月** | 9-2-4 | 運営ルートサイン | 200wハロゲン | JCR100V200WA | 2 |
| | | | | | |
| 1回/1年 | 9-1-1 | あやつり・ダウンライト | 40wミニクリプトン | KR100/110V45WSA | 1 |
| **交換月** | 9-1-2 | スポットライト | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 4 |
| **8月** | 9-1-3 | 運営ルートサイン | 75Wエリスポット | JCR100V75WA | 1 |
| | | | | | |
| 1回/2年 | 9-02-1 | グラフィック・ベースライト | FL36W×4 | （新）DULUX L 36W/840 | 40 |
| **交換年度** | 9-02-2 | 現在位置確認サイン | エース蛍光灯FLR455－T6W | FLR455－T6W | 8 |
| **2027** | 9-02-3 | のぞきケース スリム蛍光灯 | スリムFL(FLR1365T6) | FLR1365T6WNU―P | 3 |
| **6月または8月** | | | | | |
| | | | | | |
| 1回/3年 | 9-03-1 | ケース内FL（上）廃番 | HF32W－調光用（美博用） | FHF32W－EDL・NU | 99 |
| **交換年度** | 9-03-2 | 水鏡エフェクト | 150wメタルハライド | CDM－T150W/942 | 2 |
| **2028** | | | | | |
| **6月または8月** | | | | | |
| 1回/4年 | 9-04-1 | メンテナンス照明 | 20w－FL | FL20S・W | 5 |
| **不定期** | 9-04-2 | メンテナンス照明 | 40W－FL | FL40S・W | 8 |
| | | | | | |
| 1回/5年 | 9-05-1 | 造作内FL廃番 | 40w－調光用FL（美博用） | FLR40S・L－EDL・NU/M電球色 | 48 |
| **不定期** | 9-05-2 | 造作内FL廃番 | 40w－調光用FL（美博用） | （新）FLR40S・W－SDL・NU/MF3 | 26 |
| | | ※一部灯具不良により交換不能箇所あり（立版古内、剥ぎ取り模型） | | | |
| | | | | | |
| 不定期 | 9-00-1 | イベント照明 | 500Wフレネル・タッチライト | 富JP100V500WB/G2 | 6 |
| | 9-00-2 | イベント照明 | 500Wエリスポット | JPR100V500WXF/G | 2 |
| | 9-00-3 | ケース内FL（下）廃番 | HF32W－調光用（美博用） | FHF32W－EDL・NU | 24 |
| | | | | | |

灯具なし、灯具不良につき作業なし

【別紙3】

# 大阪歴史博物館　展示演出照明ランプリスト（2027・28年度）

## 8F・1F・その他

| 交換回数 | NO. | 器具名称 | ランプ仕様 | 品番 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2回/1年 | 8-2-1 | ハイダク用スポット（天下） | 100Wハロゲン | JDR100V－100WLM/GX | 4 |
| **交換月** | 8-2-2 | スポットライト | 75wハロゲン | JCR100V75WA | 4 |
| **8月** | | | | | |
| **2月** | | | | | |
| 1回/1年 | 8-1-1 | ハイダク用スポット（天下） | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 7 |
| **交換月** | 8-1-2 | ハイダク用スポット（天下） | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 28 |
| **8月** | 8-1-3 | ダウンライト | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 8 |
| | 8-1-4 | ハイダク用スポット（天下） | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 13 |
| | 8-1-5 | ワークショップダウンライト | 50wハロゲン・ダイクール | JDR110V50WLM/K | 12 |
| | 8-1-6 | サインスポット | 75Wハロゲン | JCR100V75WA | 3 |
| | | | | | |
| 1回/2年 | 8-02-1 | 棚下灯 | 6wFLスリム管 | FHL6EX－N | 5 |
| **交換年度** | 8-02-2 | 現在位置確認サイン | エース蛍光灯FLR455－T6 | FLR455－T6W | 8 |
| **2027** | 1F | | | | |
| **6月または8月** | 1-02-1 | タイムカプセル　サイン | FLR72T6D | FLR72T6D | 2 |
| | | | | | |
| 1回/3年 | 8-03-1 | ケース内FL（上）廃番 | HF32W－調光用（美博用） | FHF32W－EDL・NU | 51 |
| **交換年度** | その他 | | | | |
| **2027** | 1-03-1 | 3F・5F・9～10Fの中間　グラフィック用 | FHT－32EX－L | FHT－32EX－L | 9 |
| | | | | | |
| 1回/4年 | 8-04-1 | 蛍光灯型スポット | 23wツインパルック | EFD22EL、またはLED | 6 |
| **不定期** | | | | | |
| | | | | | |
| 不定期 | 8-00-1 | ケース内FL（下）廃番 | HF32W－調光用（美博用） | FHF32W－EDL・NU | 17 |
| | 1F | | | | |
| | 1-1-1 | タイムカプセル　**照明(消灯中)** | 90wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 4 |
| | | | | | |
| LED不定期 | 8-L-1 | ペンダント | LED | LDA7L/100W | 23 |
| | 8-L-2 | ハイダク用ADスポット（天上） | LED | XEE992056 | 12 |
| | 8-L-3 | ショーケース内FL | LED | XLX210NELC LA9 | 49 |
| | | | | | |

灯具なし、灯具不良につき作業なし

【別紙3】

# 大阪歴史博物館　展示演出照明ランプリスト（2027・28年度）

| | 7F | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 交換回数 | NO. | 器具名称 | ランプ仕様 | 品番 | 数量 |
| 4回/1年 | 7-4-1 | 環境ベースライト | 500wハロゲン・フレネルスポット | JP100V500WB/G2 | 26 |
| **交換月** | | | | FCD100V500WB/M | |
| **5月** | | | | | |
| **8月** | | | | | |
| **11月** | | | | | |
| **2月** | | | | | |
| 3回/1年 | 7-3-1 | グラフィックスポットライト（FPC－200w） | 200wハロゲン | JCR100V200WA | 2 |
| **交換月** | 7-3-2 | 角座バックライト | 60wレフ球（一般・フロスト） | LW110V60W | 10 |
| **6月** | 7-3-3 | 角座バックライト | 100wレフ球・耐震用 | RC110V100W－C | 1 |
| **10月** | 7-3-4 | 公衆電話当てスポット（FPC－75w） | 75wハロゲン | JCR100V75WA | 1 |
| **2月** | | | | | |
| 2回/1年 | 7-2-1 | 500Wエリスポット | 500wハロゲン | JPR100V500WXF/G | 9 |
| **交換月** | 7-2-2 | スポットライト（FPC－200w） | 200wハロゲン | JCR100V200WA | 3 |
| **8月** | 7-2-3 | ダウンライト | 60wレフ球 | RF100V60W | 10 |
| **2月** | 7-2-4 | 公衆電話前片耳ソケット | HYO110V10WG30CE17K | TC110V10W | 1 |
| | 7-2-5 | 街頭トラス上部 耳付レセップ | G40C110V20W | 100/110V25W | 6 |
| | 7-2-6 | アーチ看板ソケット用 | G30E12C110V5W | 110V5Wクリアー | 18 |
| | 7-2-7 | アーチ看板天端 柱上部 台付レセップ | G30E12C110V20W | T110V20Wクリアー | 7 |
| | 7-2-8 | アーチトラス梁下部 耳付レセップ | A55CSW110V20W | LW1110V20W | 10 |
| | 7-2-9 | 角座 軒吊りぼんぼり照明 | LW110V40W | LW1110V40W | 10 |
| | 7-2-10 | ヨネツ内部・アーチブラケット | A55CSW110V40W | LW1110V40W | 4 |
| | 7-2-11 | 郊外住宅（洋間） ペンダント | LW110V40W | LW1110V40W | 1 |
| | 7-2-12 | 角座 掛け行灯 | LW110V40W | LW1110V40W | 4 |
| | 7-2-13 | 角座 ぼんぼり燭台(MS-209改) | LW110V40W | LW1110V40W | 2 |
| | 7-2-14 | 公衆電話内 天井照明 | L110V40W | L110V40W | 1 |
| | 7-2-15 | 公設市場 ペンダント | L110V40W | L110V40W | 3 |
| | 7-2-16 | 戎橋 陶器カバーレセップ | A55C110V40W | L110V40W | 2 |
| | 7-2-17 | 町工場（工場） ペンダント | L110V40W | L110V40W | 2 |
| | 7-2-18 | 町工場（茶の間） ペンダント | L110V40W | L110V40W | 1 |
| | 7-2-19 | 郊外住宅（玄関） 天井照明 | L110V40W | L110V40W | 1 |
| | 7-2-20 | 郊外住宅（和室） ペンダント | L110V40W | L110V40W | 1 |
| | 7-2-21 | 角座 提灯電飾 | L110V40W | L110V40W | 11 |
| | 7-2-22 | 松井街灯 陶器カバーレセップ | A55C110V40W | L110V40W | 2 |
| | 7-2-23 | 角座 大型吊電灯 | L110V60W | L110V60W | 1 |
| | 7-2-24 | 心ぶら ペンダント | LW110V60W | LW110V60W | 4 |
| | 7-2-25 | サイン用スポット | JDR100V100WLM/GX | JDR100V100WLM/GX | 2 |
| | | | | | |
| 1回/1年 | 7-1-1 | スポットライト | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 1 |
| **交換月** | 7-1-2 | スポットライト | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 24 |
| **8月** | 7-1-3 | サインスポット | 90Wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V85W・N/EH | 3 |
| | | | | | |
| 1回/2年 | 7-02-1 | 現在位置確認サイン | スリム蛍光灯（FLR455－T6） | FLR455－T6W | 8 |
| **交換年度** | 7-02-2 | のぞきケース（置き式） | スリム蛍光灯（FSR60T8） | FSR60T8EX－W－NU | 12 |
| **2027** | | | | | |
| **6月または8月** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回/3年<br>**交換年度**<br>**2028**<br>**6月または8月** | 7-03-1 | ケース内照明（上）廃番 | HF32w一調光用FL（美博用） | FHF32W－EDL・NU | 61 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1回/4年<br>**不定期** | 7-04-1 | メンテナンス照明 | 40w－FL | FL40S・W | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 不定期 | 7-00-2 | イベント照明 | 500Wエリスポット | JPR100V500WXF/G | 3 |
| | 7-00-3 | イベント照明（FPC200W） | 200wハロゲン | JCR100V200WA | 6 |
| | 7-00-4 | ケース棚スポット | 65wハロゲン・マルチレイヤ | JD110V65W・N/EH | 2 |
| | 7-00-5 | ケース内照明（下）廃番 | HF32w一調光用FL（美博用） | FHF32W－EDL・NU | 12 |
| | 7-00-6 | 御堂筋壁面用間接照明　廃番 | 40W－調光用FL（美博用） | FLR40S・L－EDL・NU/M | 16 |
| | | | | | |
| LED不定期 | 7-L-1 | 産業都市ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ | LED（交換推奨） | LDA9LH | 8 |
| | 7-L-2 | ハイダク用ADスポット | LED（交換推奨） | XEE992056 | 13 |
| | 7-L-3 | 産業都市ペンダント | LED（交換推奨） | LDA6LE17 | 1 |
| | 7-L-4 | 三輪車ブラックライト | LED（交換推奨） | Intertec4005818 | 1 |
| | 7-L-5 | ブラックライト | LED（交換推奨） | Intertec4005818 | 1 |
| | 7-L-6 | 壁面蛍光灯 | LED（2027年交換推奨） | XLX430NENPLA9 | 20 |
| | 7-L-7 | 産業都市周囲 | LED（2027年交換推奨） | XLX430NENPLA9 | 6 |
| | 7-L-8 | 壁面グラフィック用FL | LED（2027年交換推奨） | XLX430NENPLA9 | 16 |
| | 7-L-9 | 実物大模型造作照明 | LED（2027年交換推奨） | XLX430NENPLA9 | 9 |
| | 7-L-10 | 実物大模型造作照明 | LED（2027年交換推奨） | XLX210NELC LA9 | 6 |
| | 7-L-11 | 広告塔 片耳レセップ（青） | LED（2026年交換推奨） | FLDG-1B-H | 280 |
| | 7-L-12 | 広告塔 片耳レセップ（赤） | LED（2026年交換推奨） | FLDG-1R-H | 322 |
| | | | | | |

灯具なし、灯具不良につき作業なし

## 【別紙4】大阪歴史博物館　常設展示設備機器一覧（10階）

| 階 | コーナー名 | 機器名称 | 数量 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 総合ガイダンス | プロジェクター電源制御部 | 1 | 特注品 |
| | | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 1 | DVD-V730 |
| | | スキャンコンバーター | 1 | DSC-1024HD |
| | | ケーブル補償器 | 1 | CAE-200 |
| | | ビデオプロジェクター | 1 | PT-DX820JL |
| | | 同上用レンズ | 1 | ET-DLE150 |
| | | 200インチスクリーン | 1 | 特注品 |
| | | ビデオプロジェクター電源部 | 1 | 特注品 |
| | | シャーター制御　I/F | 1 | 特注品 |
| | | マスクフレーム | 1 | 特注品 |
| | | DVD用デコーダー | 1 | SH-AC500D |
| | | 照明制御　I/F | 1 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | SU-TX50 |
| | | デジタルマルチプロセッサー | 3 | WZ-DM35 |
| | | ラインコンバーター | 2 | LA-400MK2 |
| | | スピーカー（L/C/R） | 3 | SX300 |
| | | サラウンドスピーカー | 2 | WS-A30 |
| | | SP取付金具 | 1 | 特注品 |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | 古代の難波と世界 | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | ブライトサイン | 1 | BS/LS423 |
| | | 変換コンバータ | 1 | VGA-CVHD3 |
| | | 19インチ液晶モニター | 1 | E1980SD-2 |
| | | | | |
| | 宮廷儀礼の世界 | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 3 | DVD-V730 |
| | | スキャンコンバーター | 3 | DSC-1024HD |
| | | ケーブル補償器 | 3 | CAE-200 |
| | | DLPプロジェクター | 3 | EIP-WX5000 |
| | | 架台 | 3 | 特注品 |
| | | スピーカー | 4 | WS-AT200 |
| | | ラインコンバーター | 1 | UBC-150 |
| | | 音声分配器 | 1 | BAD-250 |
| | | フロント用アンプ | 2 | WP-1400B |
| | | デジタルマルチプロセッサー | 3 | WZ-DM35 |
| | | 天井・リア用アンプ | 2 | WP-1100 |
| | | 天井スピーカー | 4 | 特注品 |
| | | リアスピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取付金具 | 1 | 特注品 |
| | | 電源制御ユニット | 6 | WU-L67 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | メディアプレーヤー | 1 | BS/LS423 |
| | | 変換コンバーター | 1 | VGA-CVHD3 |
| | 難波宮を掘る | 49インチLCD | 1 | LCD-M491 |
| | | スピーカー（アンプ内臓） | 1 | EAB-MPC33 |
| | | 同上取付金具 | 1 | 特注品 |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | | | |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | 古代テーマ音楽 | アンプ | 1 | WP-H062 |
| | | スピーカー | 1 | SB-C332W |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |

# 【別紙4】大阪歴史博物館　常設展示設備機器一覧（9階）

| 階 | コーナー | 機器名称 | 数量 | 型　番 |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | 中世の大阪 | マスターコントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | メディアプレーヤー | 1 | BS/LS425 |
| | | 変換コンバーター | 1 | VGA-VCHD3 |
| | | 42インチLCD | 1 | LCD-V423-N2 |
| | | スピーカー（アンプ内臓） | 1 | EAB-MPC33 |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | 大阪のまちづくり<br>（秀吉のまちづくり） | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | ブライトサイン | 1 | BS/LS423 |
| | | 19インチ液晶モニター | 1 | E1980SD-2 |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | 大坂三郷 | マスターコントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 1 | DVD-V730 |
| | | 42型PDP | 1 | TH-42PH12 |
| | | スピーカー（アンプ内臓） | 1 | EAB-MPC33 |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | 安治川橋 | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | デジタル録音再生器 | 2 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 2 | |
| | | グラフィックイコライザー | 2 | GQ-2015A |
| | | アンプ | 2 | 1705Ⅱ |
| | | 同上用マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | スピーカー | 2 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 2 | 特注品 |
| | | 機器収納架 | | |
| | | | | |
| | 安治川口 | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | アンプ | 1 | 1705Ⅱ |
| | | 同上用マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 1 | DVD-V730 |
| | | 42型PDP | 1 | TH-42PH12 |
| | | スピーカー | 1 | 101MM |
| | 堂島米市 | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | 1705Ⅱ |
| | | 同上用マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | | | |
| | | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | デジタル録音再生器 | 2 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 2 | |
| | 難波橋 | グラフィックイコライザー | 2 | GQ-2015A |
| | | アンプ | 2 | 1705Ⅱ |
| | | 同上用マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | スピーカー | 2 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 2 | 特注品 |
| | | | | |
| | | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | 天満青物市場 | アンプ | 1 | 1705Ⅱ |
| | | 同上用マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | 八軒屋船着場 | アンプ | 1 | 1705Ⅱ |
| | | 同上用マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | | コントローラー(2台制御) | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 1 | DVD-730 |
| | | 40型LCD | 1 | LCD-P402 |
| | | 同上壁掛け金具 | 1 | |
| | | スピーカー | 2 | 101MM |
| | 新清水寺 | 同上取り付け金具 | 2 | 特注品 |
| | | アンプ | 2 | 1705Ⅱ |
| | | 同上用マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9階 | | コントローラー（2台制御） | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | メディアプレーヤー | 1 | BS/LS425 |
| | | 変換コンバーター | 1 | VGA-VCHD3 |
| | のぞきからくり | 20インチ液晶モニター | 2 | UB-20VC30 |
| | | 同上用取付金具 | 2 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | 1705Ⅱ |
| | | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上用取付金具 | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | 住友銅吹所 | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 1 | DVD-V730 |
| | | 33インチモニター | 1 | TH-32EF2J |
| | | スピーカー | 1 | PMO.1e |
| | | 照明制御　I/F | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | 船場の町並み | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 1 | DVD-V730 |
| | | 55インチLCD | 1 | LCD-V552-N2 |
| | | JOINTBOX | 1 | 特注品 |
| | | スピーカー | 3 | 101MM |
| | | 同上用取付金具 | 3 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | WP-H062 |
| | | 照明制御　I/F | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | 角の芝居 | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 1 | DVD-V730 |
| | | 33インチモニター | 1 | TH-32EF2J |
| | | スピーカー | 1 | PMO.1e |
| | | | | |
| | 中近世環境BGM | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | アンプ | 1 | WP-H062 |
| | | スピーカー | 4 | 101H1 |
| | | 同上取り付け金具 | 4 | 特注品 |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | | | | |

## 【別紙4】大阪歴史博物館　常設展示設備機器一覧（8階）

| 階 | コーナー | 機器名称 | 数量 | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| 8階 | 歴史を掘る・なにわ考古研究所・発掘現場シーン | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | ブライトサイン | 1 | BS/LS423 |
| | | 変換コンバータ | 1 | VGA-CVHD3 |
| | | マトリックスSW | 1 | SW-55F |
| | | 50型LCD | 1 | PN-HW502 |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | スピーカー | 1 | SRA-5050A |
| | | アンプ | 1 | AP15mk2 |
| | | 同上マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | レベルコントローラー | 1 | ALC-88A |
| | | DVDモニター | 1 | TM-1441V |
| | | 同上マウント金具 | 1 | TY-K1390 |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | インターフェース | 1 | CIF-12D |
| | | DVDリモコン | 1 | 特注品 |
| | | DVDリモコン受光部 | 1 | 特注品 |
| | | コンセントBOX | 1 | 特注品 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |

# 【別紙4】大阪歴史博物館　常設展示設備機器一覧（7階）

| 階 | コーナー | 機器名称 | 数量 | 型　番 |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 産業都市への歩み | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | メディアプレーヤー | 1 | BS/LS425 |
| | | 変換コンバーター | 1 | VGA-VCHD3 |
| | | 変換コンバーター | 1 | VGA-VCHD4 |
| | | 32インチモニター | 1 | PN-Y326C |
| | | スピーカー（アンプ内臓） | 1 | EAB-MPC33 |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | 昭和初期の大大阪 | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | メディアプレーヤー | 1 | BS/LS425 |
| | | 変換コンバーター | 1 | VGA-VCHD3 |
| | | 42型PDP | 1 | TH-42PH12 |
| | | スピーカー（アンプ内臓） | 1 | EAB-MPC33 |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | 地下鉄<br>※地下鉄の通勤の様子/地下鉄ホーム背景音 | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 1 | DVD-V730 |
| | | 43インチモニター | 1 | LCD-M431 |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | | パワードスピーカー | 1 | MM-SPL2N3 |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | SRA-5050A |
| | | 同上マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |
| | 壁面写真①<br>※都市の景観/御堂筋及び地下鉄の建設 | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | ブライトサイン | 2 | BS/HD224 |
| | | 変換コンバーター | 2 | VGA-VCHD3 |
| | | 20インチ液晶モニター | 2 | TH-24E300 |
| | | 電源制御ユニット | 1 | WU-L67 |
| | | 機器収納架 | 1 | 特注品 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | ブライトサイン | 2 | BS/HD224 |
| | | 変換コンバーター | 2 | VGA-VCHD3 |
| | | 20インチ液晶モニター | 2 | TH-24E300 |
| | **壁面写真②**<br>※商いの風景/オフィスの風景/ 公設市場背景音 | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | SRA-5050A |
| | | 同上マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | | | |
| | | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | ブライトサイン | 2 | BS/HD224 |
| | | 変換コンバーター | 2 | VGA-VCHD3 |
| | | 24インチ液晶テレビ | 2 | TH-24D300 |
| | **壁面写真③**<br>※イベント/風俗諸相/心ぶら風景背景音 | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | SRA-5050A |
| | | 同上マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | | | |
| | | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | ブライトサイン | 2 | BS/HD224 |
| | | 変換コンバーター | 2 | VGA-VCHD3 |
| | | 24インチ液晶テレビ | 2 | TH-24A300 |
| | **壁面写真④**<br>※大阪郊外の景観/繁華街の情景/ 戎橋背景音 | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | SRA-5050A |
| | | 同上マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | | | |
| | | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 1 | DVD-V730 |
| | | 32インチモニター | 1 | PN-Y326C |
| | | スピーカー | 1 | 101MM |
| | **町工場** | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | SRA-5050A |
| | | 同上マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7階 | 近現代環境BGM<br>※公設市場周辺に機器あり | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | アンプ | 1 | WP-H062 |
| | | スピーカー | 3 | 101H1 |
| | | 同上取り付け金具 | 3 | 特注品 |
| | | | | |
| | 郊外住宅 | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | DVDプレーヤー | 1 | DVD-V730 |
| | | 32インチモニター | 1 | PN-Y326C |
| | | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | SRA-5050A |
| | | 同上マウント金具 | 1 | RMK-17 |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | | | |
| | 心ぶら | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | デジタル録音再生器 | 1 | AR-1 |
| | | 同上ACアダプター | 1 | |
| | | アンプ | 1 | SRA-5050A |
| | | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | | | | |
| | 角座前 | マスターコントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | メディアプレーヤー | 3 | BS/LS425 |
| | | 変換コンバーター | 3 | VGA-VCHD3 |
| | | 43インチ液晶モニター | 3 | TH-43SF2J |
| | | 同上用架台 | 3 | 特注品 |
| | | | | |
| | エピローグ | コントローラー | 1 | 特注品 |
| | | 制御ソフト | 1 | 特注品 |
| | | メディアプレーヤー | 1 | BS/LS425 |
| | | 変換コンバーター | 1 | VGA-VCHD3 |
| | | 50型PDP | 1 | PDP-502MX |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | PDK-5005 |
| | | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | アンプ | 1 | SRA-5050A |
| | | グラフィックイコライザー | 1 | GQ-2015A |
| | | SP出力切替器 | 1 | 特注品 |
| | | スピーカー | 1 | 101MM |
| | | 同上取り付け金具 | 1 | 特注品 |
| | | | | |

## 【別紙4】大阪歴史博物館　常設展示設備機器一覧（1階）

| 階 | コーナー | 機器名称 | 数量 | 型　番 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 総合案内壁面パネル | ディスプレイ | 2 | LCD-C751Q |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

現在未使用機材
2024-2026更新機材